2018-10-10 13:00:20

Informacja dla mieszkańców

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski informuje o realizacji Projektu pn. **„Przebudowa i Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim”,** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku. Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt polega na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Piotrkowie Kujawskim przy ulicy Parkowej czego efektem będzie poprawa jakości oczyszczonych ścieków oraz zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 5010 do 7255 RLM. W ramach inwestycji wymieniony zostanie także odcinek kolektora sanitarnego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków o średnicy Ø 400 mm i długości 196,6 metrów. Inwestycja ta, stanowi integralną część Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Wartość projektu **to 9 352 362,13 zł**, gdzie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 **to 5 622 488,26 zł.**

Zakres prac w ramach projektu będzie obejmował budowę obiektów, w których mieścić się będzie:

•Budynek techniczny

•Punkt zlewny ścieków doważonych

•Zbiornik uśredniający

•Zbiornik osadu nadmiernego

•Pompownia główna

•Studnia kraty hakowej

•Studnia pomiarowa

oraz odbywać się będzie oczyszczanie mechaniczne i biologiczne ścieków.

Po rozbudowie oczyszczalnia ścieków będzie osiągała następujące parametry:

•przepustowość (Qdśr) – 752 m3/d (dwa niezależne ciągi technologiczne po 376 m3/d)

•przepustowość maksymalna (Qdmax) – 952 m3/d

•wydajność projektowa – 7255 RLM, Qdśr=752 m3/d,

Dnia 4 kwietnia 2018 r. wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane PRZEM-GRI Sp. z.o.o. z Olsztyna przejął plac budowy pod realizację inwestycji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym projektu bez opóźnień.

Informacje o artykule

Autor:	
Zredagował(a):	Marta Szymańska
Data powstania:	10.10.2018 13:00
Data ostatniej modyfikacji:	10.10.2018 14:03
Liczba wyświetleń:	2427
Wydrukowano z serwisu:	www.piotrkowkujawski.pl
Wydrukowano dnia:	2026-11-22 22:25:32